

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń na dz. nr geod. 630 - ul. Składowa
ADRES INWESTYCJI : Msc. Ławy gm. Rzekuń na dz. nr geod 630 - ul. Składowa
INWESTOR : Wójt Gminy Rzekuń
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Tyszka
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń na dz. nr geod.630 - ul. Składowa						
1			Roboty pomiarowe			
1	SST-01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: 0,49km	km		
d.1	01a		0,49	km	0,49	
					RAZEM	0,49
2			Kolizje			
2	SST-01.03.		Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych Przedmiar: 1kpl.	kpl		
d.2	05		1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
3	SST-03.02.		Regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej Przedmiar: 1kpl.	kpl.		
d.2	01		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	SST-01.03.		Regulacja włączów studni sieci teletechnicznej, wraz z wymianą płyty i włączu na typ ciężki Przedmiar: 1kpl.	kpl.		
d.2	04		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3			Frezowanie nawierzchni			
5	SST-01.02.		Rozbiórka elementów dróg. Pozycja obejmuje frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniach projektowanej nakładki z istniejącą naw. jezdni oraz frezowanie zjazdów w celu połączenia wysokościowego z istn. nawierzchnią zjazdów Przedmiar: 1kpl.	kpl.		
d.3	04		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4			Konstrukcja jezdni drogi			
6	SST-05.		Nawierzchnie z mieszank mineralno - bitumicznych asfaltowych warstwa wyrównawcza. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 75kg/m2 jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej naw. bitumicznej oraz wypełnieniem ubytków w istniejącej nawierzchni bitumicznej Przedmiar: jezdnia - 490m x 5,1m = 2499m2	m ²		
d.4	03.05b		490*5,1	m ²	2 499,00	
					RAZEM	2 499,00
7	SST-05.		Nawierzchnie z mieszank mineralno - bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości - 4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją bitumiczną w-wy wiążąco-profilującą Przedmiar: jezdnia - 490m x 5m = 2450m2	m ²		
d.4	03.05a		490*5	m ²	2 450,00	
					RAZEM	2 450,00
5			Zjazdy			
8	SST-05.03.		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej istn. zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej. Przedmiar: 1kpl.	kpl.		
d.5	23a		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
9	SST-05.		Nawierzchnie z mieszank mineralno - bitumicznych asfaltowych warstwa wyrównawczej. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy (na istniejących zjazdach bitumicznych) wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 75kg/m2 jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej naw. bitumicznej Przedmiar: 1 kpl	kpl		
d.5	03.05b		1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	SST-05. d.5 03.05a		Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej (na istniejących zjazdach bitumicznych) z betonu asfaltowego AC11S o grubości - 4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją bitumiczną w-wy wiążąco-profilującą Przedmiar: 1kpl. 1	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
11	SST-05.02. d.5 01, SST-04. 04.01		Nawierzchnie żwirowe. Pozycja obejmuje wykonanie na istniejących zjazdach żwirowych nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 7cm Przedmiar: 1 kpl. 1	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
6			Pobocza			
12	SST-06. d.6 03.01a		Profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Wykonanie poboczy drogi mieszanką kruszywa łamanego C50/30 frakcji - 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczanie . Grubość warstwy - 7cm. Przedmiar: 735m2 490*2*0,75	m2 m2	 735,00	
					RAZEM	735,00